Maintenance des rideaux coupe-feu

CEMAINT

- **Contrôle visuel** de l'aspect général du rideau
- **Contrôle du bon fonctionnement et de la fixation de ses composants**
- **Contrôle de l'asservissement** (DAD et ses batteries, détecteur optique de fumée, déclencheur manuel, CMSI, tension arrivée au déclencheur, par simulation de rupture de courant, …)
- **Nettoyage** (du rail, du rideau)
- **Graissage** des éléments le nécessitant
- **Contrôle du fonctionnel** (du déclencheur, de la bonne fermeture et réouverture du rideau,…)
- **Contrôle du bon respect des exigences de la norme** (Vitesse ouverture/fermeture, ,...)

Norme en vigueur : NFS 61-937-4